

参考明細書

管理棟1階個人防護具保管施設整備工事 仕様書別紙1

(参考の明細書ですので、責任数量での積算をお願いいたします。)

品目	寸法等	数量	単位
1.仮設工事			
外部足場組		1	式
揚重機	13t ラフター	1	台
監視人・掃除片付け	約30人	1	式
残材処分費		1	式
2.撤去工事			
床排水側溝撤去(グレーチング・アングル共)	W=300,H=300	10.5	m
グリストラップ撤去	900×500	1	ヶ所
壁ステンレス板撤去		3	m ²
換気ダクト内部撤去	470×640	2	ヶ所
同上外部ガラリ撤去		2	ヶ所
換気ダクト外部撤去		10	m
同上内部ダクト撤去		1	ヶ所
法定福利費・消耗品含む		1	式
3.外壁工事			
ガラリ部開口塞ぎ	470×640 ボンデ 鋼板+ﾌﾟﾚｰﾄﾞ+ﾎｰﾙﾄﾞ固定	2	ヶ所
※ガラリはそのまま、内部のダクトのフランジに ボンデ 鋼板で蓋をする。			
外部ダクト部開口塞ぎ	500×560 ボンデ 鋼板+ﾌﾟﾚｰﾄﾞ+ﾎｰﾙﾄﾞ固定	1	ヶ所
※壁貫通のダクトは残し、屋外側ダクトフランジに ボンデ 鋼板で蓋をする。			
周囲コーキング		1	式
事前調査費	交通費含む	2	人
運搬・交通費		1	式
現場管理費	交通費含む	1	日
諸経費		1	式
4.コンクリート工事			
コンクリート材料費	排水溝、グリストラップ撤去後	1	m ²
打設手間	均し共	1	式
5.左官工事			
土間不陸調整	材工共	1	式
6.木工事			
1 木材費 (加工費・大工手間含む)		1	式
額縁 オレフィンシート貼	260×25 WS-503	6	m
スクリーンBOX	H=120×W=150 腰窓上部	1.9	m
スクリーンBOX	H=120×W=150 自動ドア上部	2.8	m
スクリーンBOX	H=120×W=150 トイレ側自動ドア上部	2.1	m
2 釘・接着材費		1	式
3 片付け費		1	式
4 運搬・雑費		1	式
7.鋼製建具工事			
1 既設扉電気錠設置工事		1	式
レバーハンドル電気錠		1	式
通電金具		1	式
工事費	扉・枠加工	1	式
諸経費		1	式
2 軽量鋼製ドア工事		1	式
カムスライダー 自動閉鎖装置付引戸 壁収納軽量鋼	W=670 H=2000	2	ヶ所
亜鉛鋼板フラッシュ扉	0.5 H1	2	ヶ所
傾斜式自動閉鎖装置		2	ヶ所

参考明細書

管理棟1階個人防護具保管施設整備工事 仕様書別紙1

(参考の明細書ですので、責任数量での積算をお願いいたします。)

品目	寸法等	数量	単位
アクリル樹脂焼付塗装 枠	指定色	2	ヶ所
アクリル樹脂焼付塗装 扉	指定色	2	ヶ所
錠前 美和ロック	U9BRVD-H-1	2	ヶ所
マスターキー装置 美和ロック	U9	2	ヶ所
把手 (標準品 L=450)	BU-01-001	2	ヶ所
スリムフレームアルミ小窓	200×800	2	ヶ所
取付工事費		2	ヶ所
運搬費		2	ヶ所
諸経費		1	式
3 法定福利費		1	式
8.内装工事 (軽天・ボード)			
軽鉄井下地	19型	77.2	m ²
全上開口補強		1	式
天井張り	不燃ジプトーン9.5	77.2	m ²
塩ビ天井廻り縁	コ型	67.8	m
アルミ点検口取付	450角 (額縁タイプ)	8	ヶ所
軽鉄間仕切り下地	JISスタッド 100	2.5	m ²
全上開口補強 LG 100t=2.3		6.4	m
軽鉄間仕切り下地	JISスタッド 65	5.3	m ²
全上開口補強 LG 65t=2.3		6.6	m
軽鉄間仕切り下地 外周面	JISスタッド 100	18.3	m ²
軽鉄間仕切り下地 外周面	JISスタッド 65	51.4	m ²
壁プラスターボード張り	t=12.5	87.5	m ²
壁プラスターボード張り替え	t=12.5	11.5	m ²
柱型軽鉄下地	JISスタッド 65	4.1	m ²
柱型プラスターボード張り	t=12.5	4.1	m ²
運搬・残材処理費		1	式
法定福利費		1	式
9.内装工事 (クロス・床他)			
壁ビニールクロス張り	AA級 下地調整共	110	m ²
長尺塩ビシート張り	t=2.0 東リプレミアムシリーズ程度	63.5	m ²
ソフト巾木	H=60	33	m
床下地補修 (全面)	タジマ フラッター	63.5	m ²
ロールスクリーン	W1400×H2600 立川 ライフ程度	1	ヶ所
ロールスクリーン	W1600×H2600 立川 ライフ程度	1	ヶ所
ロールスクリーン	W1540×H1320 立川 ライフ程度	1	ヶ所
取付工事費		1	式
原材料搬入費		1	式
運賃・残材処分費		1	式
10.硝子工事			
硝子フィルム張り	マットフィルム 3M グラッセ	7.2	m ²
運搬・雑費・経費		1	式
11.電気設備工事			
1 動力・コンセント・情報設備工事		1	式
ケーブル	CV 5.5-4C	63	m
ケーブル	VVF 1.6-2C	14	m
ケーブル	VVF 2.0-3C 緑線入り	254	m
ケーブル支持材		1	式
合成樹脂可とう管	PF-S 22	57	m
配管付属品		1	式

参考明細書

管理棟1階個人防護具保管施設整備工事 仕様書別紙1

(参考の明細書ですので、責任数量での積算をお願いいたします。)

品目	寸法等	数量	単位
配管支持材		1	式
アウトレットボックス	VE 4角 中浅 カバー付	20	個
ボックス支持材		1	式
埋込スイッチ	1PX1 カラーP	2	組
埋込コンセント	2P15A(2E)X1 カラーP	11	組
埋込コンセント	2P15A(EET)X1 カラーP	1	組
埋込コンセント	2P15A(2EET)X1 カラーP	1	組
ノズルプレート	角 1連	2	枚
ノズルプレート	角 2連	4	枚
フロアコンセント	情報用	1	個
フロアコンセント	2P15AE抜止X2	1	個
呼び線	ビニル被覆 1.2	60	m
雑材料消耗品		1	式
電工費		1	式
床研り作業	W300×D300×H100	1	式
現場雑費		1	式
諸経費		1	式
2 照明設備工事		1	式
照明器具	DL20本体 LEDダウンライト Φ125 5000k/10001m	2	台
照明器具	DL20電源 ダウンライト電源ユニット	2	台
照明器具	A42 LED逆富士 40型 直付 W230	17	台
照明器具	A42 LEDランプ 5000k/52001m	17	台
ケーブル	VVF 1.6-2C	95	m
ケーブル	VVF 1.6-3C	36	m
ケーブル	VVF 1.6-3C 緑線入り	80	m
ケーブル	VVF 2.0-3C 緑線入り	59	m
ケーブル支持材		1	式
アウトレットボックス	VE 4角 中浅 カバー付	7	個
ボックス支持材		1	式
埋込スイッチ	3WX3 1P(N)X1 カラーP	1	組
埋込スイッチ	4WX3 カラーP	1	組
埋込スイッチ	3WX3 カラーP	1	組
熱線センサ付自動スイッチ	親器 3A 天井付	1	個
熱線センサ付自動スイッチ	換気扇連動形 天井付	1	個
天井開口補強費		1	式
照明器具支持材		1	式
雑材料消耗品		1	式
電工費		1	式
現場雑費		1	式
諸経費		1	式
3 非常灯・誘導灯設備工事		1	式
非常照明	X13 LED 低天井ダウンライト型 Φ100	3	台
避難口誘導灯	YC誘 LED C級 直付	3	台
避難口誘導灯	YC誘 C級 避難口パネル	3	枚
ケーブル	VVF 1.6-3C 緑線入り	74	m
ケーブル支持材		1	式
天井開口費		1	式
照明器具支持材		1	式
雑材料消耗品		1	式
電工費		1	式

参考明細書

管理棟1階個人防護具保管施設整備工事 仕様書別紙1

(参考の明細書ですので、責任数量での積算をお願いいたします。)

品目	寸法等	数量	単位
申請手続費	立会含む (誘導灯)	1	式
現場雑費		1	式
諸経費		1	式
4 放送設備工事		1	式
天井埋込スピーカー	ATT付	2	台
取付工事費		1	式
取付調整費		1	式
申請手続費	立会試験費共	1	式
雑部品		1	式
既存調査費	既存スピーカー撤去 取付工事に含む	1	式
天井開口費		1	式
雑材料消耗品		1	式
現場雑費		1	式
諸経費		1	式
5 電気錠設備工事		1	式
カードリーダー本体	SSR本体 eX/e 屋内屋側	1	台
カードリーダーパネル	SSRパネル屋内屋側S	1	個
カードリーダー収納BOX	屋外用	1	台
電気錠	通電金具部結線のみ 建築工事	1	台
機器取付結線工事費		1	式
ソフト変更費	グラフィック・構成データー	1	式
動作試験調整費		1	式
エンジニアリング費		1	式
雑材及び消耗品		1	式
ケーブル	CPEV 0.9-3P	60	m
ケーブル	CPEV 0.9-5P	45	m
ケーブル	AE 0.9-2C	60	m
ケーブル支持材		1	式
電線管	GP16	3	m
ビニルブリカ	# 17 G16 カップリング・ボックスコネクタ付	1	組
配管付属品		1	式
配管支持材		1	式
露出スイッチボックス	2個用 1方出 GP 16	1	個
ボックス支持材		1	式
雑材料消耗品		1	式
電工費		1	式
現場雑費		1	式
諸経費		1	式
6 自火報設備工事		1	式
受信機	CRT画面データ変更費	1	式
受信機	受信機データ変更費	1	式
スポット感知器	光電7ナログ 式スポット型感知器露出型自動試験機能付	6	個
スポット感知器	熱7ナログ 式スポット型感知器露出型防水型自動試験機能付	1	個
既設感知器撤去費	取付工事費に含む	8	個
取付工事費	既設回路調整費 取付工事費に含む	1	式
運搬交通費	梱包運搬費	1	式
取付工事費	器具取付費	1	式
取付調整費		1	式
雑部品		1	式
運搬交通費		1	式

参考明細書

管理棟1階個人防護具保管施設整備工事 仕様書別紙1

(参考の明細書ですので、責任数量での積算をお願いいたします。)

品目	寸法等	数量	単位
申請手続き費	手続き立会検査	1	式
雑材料消耗品		1	式
現場雑費		1	式
諸経費		1	式
12.給排水衛生設備工事			
給排水仕込み直し		1	式
ウォシュレット一体便器GGA1	CES9C10	1	台
棚付二連紙巻器	YH702	1	個
マブ ライトカウンター	ML60C0800BAPA13W	1	台
アンダーカウンター式洗面器	L531	1	個
台付自動水栓	TLE26006J	1	個
壁排水金物	TLDP2105JA	1	個
カウンター用ブラケット	M9P50A	2	個
一般鏡	YM6075A	1	個
既設配管撤去工事	ハツリキャップ 止メ補修共	1	式
ハツリ補修費		1	式
消耗品		1	式
運搬雑費		1	式
諸経費		1	式
13.空調設備工事			
天井4方向ツイン	PA-P160U7HDC	1	台
分岐管	CZ-160BK1	1	個
天井4方向ベアタイプ	PA-P80U7HC	1	台
室内機据付費	天カセ形	3	台
室外機接続費	パッケージ形 3HP以上	2	台
室内機振止金具取付費		3	台
冷媒用被覆銅管	9.5φ	35	m
冷媒用被覆銅管	15.9φ	35	m
同上継手接合材等		1	式
硬質塩化ビニル管	VP 25A	11	m
硬質塩化ビニル管	VP 32A	8	m
硬質塩化ビニル管	VP 40A	13	m
同上継手接合材等		1	式
室内外連絡線	VVF 2.0mm-3c	47	m
リモコン取付費		2	台
リモコン線	VCTF 0.5sq-2c	25	m
同上継手接合材等		1	式
天井開口費		3	ヶ所
電工		1	式
配管工		1	式
耐圧テスト・真空引き		1	式
試運転調整費		1	式
消耗品		1	式
運搬雑費		1	式
諸経費		1	式
14.換気設備工事			
天井換気扇	FY-32JDSD81/83	2	台
給排気グリル	VB-GE100PF3-W	2	台
天井換気扇	FY-17C8	1	台
スパイラルダクト	SPD 100A	19	m

参考明細書

管理棟1階個人防護具保管施設整備工事 仕様書別紙1

(参考の明細書ですので、責任数量での積算をお願いいたします。)

品目	寸法等	数量	単位
機器搬入据付費		1	式
天井開口及び補強工事		1	式
試験調整費		1	式
保温工事費		1	式
消耗品		1	式
運搬雑費		1	式
諸経費		1	式
15.ガス工事			
基本工事費		1	式
ガスメーター取外し費	マイコンメーターM10号 (G・GP含む)	1	個
架空配管撤去	50A	3	m
架空配管撤去	3m超6m以下 32A以下	1	式
ガスパージ基本費		1	式
ガスパージ系統費		1	式
遮断弁用操作盤撤去		1	式
小運搬費		1	式
諸経費		1	式
金額調整		1	式
※撤去の場合、道路工事は大阪ガス負担の予定。			
積算は、敷地内500mmで切断した場合の金額。			
配管の掘起こしは見込まず。残置とする。			
16.雑工事			
消火器		1	台
申請費		1	式